

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองหัวเกวียน 2

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลเมืองท่าบ่อ.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....184,000..... บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองหัวเกวียน 2.....

.....จุดเริ่มต้น N 1973103 สิ้นสุด N 1973053.....

..... E 243780 สิ้นสุด E 243878.....

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ราคา.....184,000.....บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1ตามสรุปผลการประเมินราคากลางก่อสร้าง.....

5.2ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด.....

5.3

5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1นายวินัย วีรสรชาติกุล

6.2นายธเนศร์ เทพแพงตา.....

6.3นายวรารุณี พึ่งกุล.....

6.4

6.5

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอบหนองหัวเกวียน 2 กว้าง 3.00 ม. ยาว 115.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ขอบหนองหัวเกวียน 2 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ก่อสร้าง เทศบาลเมืองท่าบ่อ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองท่าบ่อ


เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคาก่อสร้าง	
1	งานปรับแก้ไขแต่งพื้นที่	ตร.ม.	345.00	1.75	603.75	1.3822	2.42	834.90	
2	งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	17.25	464.37	8,010.31	1.3822	641.85	11,071.91	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานไหล่ทางลูกรังตามสภาพ	ลบ.ม.	11.50	116.95	1,344.95	1.3822	161.65	1,858.98	
5	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 15 ซม. (ใช้คอนกรีตค่าอัดประลัยทรงลูกบาศก์ไม่น้อยกว่า 240 ksc)	ตร.ม.	345.00	357.43	123,312.59	1.3822	494.04	170,443.80	
6	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	3.00	155.51	466.53	1.3822	214.95	644.85	
7	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	-	-	-	-	-	
8	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACSION JOINT)	ม.	30.00	76.83	2,304.85	1.3822	106.19	3,185.70	
					รวมค่างานต้นทุน	136,042.98		รวมค่างานทั้งหมด	188,040.14
								คิดราคากลางเป็นเงิน	184,000.00

FACTOR F. คิดที่
เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เงินประกันผลงานหัก 0%
FACTOR F ฝนตกชุก 1
1.3822
FACTOR F งานทาง
1.3822


(นายวินัย วีรสราษิตกุล)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


(นายธนทร์ เทพพงศา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


(นายวราวุฒิ พึ่งกุล)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


(นายประพาส นครภักดี)
นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ