

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาอุทิศ 5

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลเมืองท่าปอ.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....106,000..... บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....ก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาอุทิศ 5

.....จุดเริ่มต้น N 1974960 สิ้นสุด N 1974949.....

..... E 243924 สิ้นสุด E 243867.....

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ราคา.....106,000.....บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1ตามสรุปผลการประเมินราคากลางก่อสร้าง.....

5.2ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด.....

5.3

5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1นายวินัย วีรสราตกุล

6.2นายธนศรี เทพแพงตา.....

6.3นายวรวิทย์ พึ่งกุศล

6.4

6.5


ราคาขงโครงการก่อสร้างถนน ทดข. ขอบประชาอุทิก กว้าง 3.00 ม.ยาว 67.00 ม. หรือพื้นที่มีน้อยกว่า 201.00 ตร.ม.
ถนนที่ก่อสร้าง ขอบประชาอุทิก 5 ค่าน้อยกว่า 5 ล้านบาท จังหวัดหนองคาย

หน่วยงานมาตรฐานแบบแผนและรายการ ก่อสร้าง ถนนลาดเมืองท่าบ่อ


หน่วยงานเข้าของโครงการ ถนนลาดเมืองท่าบ่อ
เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fa	ราคาต่อหน่วย x Fa	ราคาค่าก่อสร้าง	
1	งานปรับภูมิทัศน์พื้นที่	ตร.ม.	201.00	1.75	351.75	1.3822	2.42	486.42	
2	งานทรายรองพื้นถนน	ซม.ม.	10.05	464.37	4,666.88	1.3822	641.85	5,450.99	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง	ซม.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานโหล่ทางลูกรังตามสภาพ	ซม.ม.	6.70	116.95	783.58	1.3822	161.65	1,083.06	
5	งานผิวทางปอร์ทแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม.(ใช้คอนกรีตค่าอัตราประติงลูกรังทุกชนิดไม่น้อยกว่า 240 กก)	ตร.ม.	201.00	357.43	71,842.99	1.3822	494.04	99,302.04	
6	รอยต่อเชื่อมขวางตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	-	-	-	-	-	
7	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	-	-	-	-	-	
8	รอยต่อเชื่อมขวางตามขวาง (CONTRACSION JOINT)	ม.	18.00	76.83	1,382.91	1.3822	106.19	1,911.42	
รวมค่างานทั้งสิ้น						79,028.11			
							รวมค่างานทั้งหมด	109,233.53	
							คิดราคาตามเงิน	106,808.08	


FACTOR F. สิทธิ
เงินค่าวงนำจ่าย 0%
ดอกเบี้ยเงินกู้ 0%
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เงินประกันค่างาน 0%
FACTOR F ค่างาน 1
1.3822
FACTOR F งานทำ
1.3822


(นายวิชัย วิสิตวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


ประธานกรรมการ


(นายสมเกียรติ สาทพงษ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ


(นายวิชัย วิสิตวงศ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ


(นายประจักษ์ นกนงค์)
นายช่างควบคุมเมืองท่าบ่อ

เขียนจบ